

PAVIMENT ESTAMPAT A LA ZONA DE LA CAMARA DE MESCLA

NOVEMBRE 2016



Ematsa

ÍNDEX

1.	ANTECEDENTS	3
2.	DESCRIPCIÓ DE LA MILLORA.....	3
3.	JUSTIFICACIÓ DE LA MILLORA	3
4.	DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	3
5.	PRESSUPOST	4
6.	ANNEXE I	5

1. ANTECEDENTS

L'any 2000 es va ampliar l'EDAR de Tarragona instal·lant un digestor anaeròbic. Tota la zona de la cambra de mescla

L'EDAR de Tarragona va ser construïda en l'any 1992, per a tractar les aigües residuals de la ciutat de Tarragona. L'any 2000 es va ampliar l'EDAR de Tarragona instal·lant un digestor anaeròbic amb tots els equipaments auxiliars necessaris. Tota la zona de la cambra de mescla des d'on s'impulsa els fangs cap a l'interior del digestor està sense pavimentar

2. DESCRIPCIÓ DE LA MILLORA

El present document pretén donar la informació necessària als licitadors per redactar el projecte executiu de l'obra de pavimentació de la zona de la cambra de mescla

3. JUSTIFICACIÓ DE LA MILLORA

Tota la zona de la cambra de mescla i dels espessidors no està pavimentada, i es una zona de pas habitual de camions. En dies de pluja que han d'accedir camions en aqueta zona es formen molts clots que han de ser tapats posteriorment.

4. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

El projecta haurà d'incloure la pavimentació de tota la zona de transit rodat de la zona de la cambra de mescla, amb un gruix de formigó de 30 cm, i tota la part no rodada amb un gruix de 20 cm. Aproximadament s'hauria de pavimentar una

superfície d'uns 1.000 m². En l'annex I s'adjunta una ortofoto de la zona a pavimentar.

5. PRESSUPOST

El cost màxim del projecte serà de **75.473,08 €**

6. ANNEXE I



Zona a pavimentar