

REPOSICIÓ DE LA CASETA DEL GRUP ELECTRÒGEN DE L'E.B LLARGA

Abril 2017



ÍNDEX

1.	ANTECEDENTS	3
2.	DESCRIPCIÓ DE LA MILLORA.....	3
3.	JUSTIFICACIÓ DE LA MILLORA	3
4.	DESCRIPCIÓ DEL' EQUIPAMENT A INSTAL·LAR.....	3
5.	PRESSUPOST.....¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.	
6.	RESUM DEL PRESSUPOST.....¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.	
7.	ANNEX.....	4

1. ANTECEDENTS

L'E.B Llarga rep les aigües residuals de la zona nord de Tarragona i està ubicada a la platja llarga. Aquesta està formada per tres bombes d'impulsió de 37 kW i una d'emissari de 5,9 kW

2. DESCRIPCIÓ DE LA MILLORA

El present document pretén donar la informació necessària als licitadors per redactar el projecte executiu de l'obra de reposició de la caseta del grup electrogen de l'E.B Llarga i que aquest serveixi com plec de condicions tècniques per la licitació posterior de l'execució de l'obra.

3. JUSTIFICACIÓ DE LA MILLORA

La caseta que ubica en el seu interior el grup electrogen i el dipòsit de clorur fèrric està construïda de xapa i es va instal·lar l'any 1995. Aquesta degut a l'ambient salí i als vapors del clorur fèrric (agents oxidants molt forts), ha sofert una degradació molt important, fins el punt que en moltes part ha desaparegut la xapa.

4. DESCRIPCIÓ DEL' EQUIPAMENT A INSTAL·LAR.

S'hauran de sol·licitar tots els permisos necessaris a les administracions pertinents per l'execució de l'obra. Tot seguit es descriuen a mode orientatiu, els elements que haurà de contenir el projecte.

- Demolició de la caseta existent

- Caseta fabricada amb xapa d'acer inoxidable AISI 316 2B amb les mateixes dimensions que l'actual
- Muntatge de la nova instal·lació elèctrica.
- Construcció de la rampa d'entrada
- Acabat amb una capa de imprimació i dues capes pintura plàstica amb un tractament especial anticorrosiu.

5. PRESSUPOST

El cost màxim del projecte serà de **42.227,49 €**