

AMIDAMENTS

Obra	01	MILLORES_RENOV.CAN.PURGA,FLOTANTS I RECIRCULACIÓ I REM
Capítol	01	ACTUACIÓ ARQUETA RECIRCULACIÓ
Subcapítol	01	TREBALLS PREVIS I OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	LDH1213T	u	Treballs de buidat i neteja de l'arqueta de sortida de la recirculació i de l'arqueta de bombes de recirculació, previament i durant l'execució dels treballs, amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna. Inclou transport fins a centre de gestió de residus autoritzat i cànon sobre la deposició de residus de la construcció.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	G21D4Y1T	u	Desmuntatge per a substitució o reposició de les canonades i d'elements varis del circuit de recirculació de fangs, i càrrega sobre camió o contenedor, inclou transport fins a centre de gestió de residus autoritzat i cànon sobre la deposició de residus de la construcció. En els elements a reposar, inclou neteja i treballs necessaris per al muntatge en la nova instal·lació.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	E213534T	m3	Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, transport fins a centre de gestió de residus autoritzat i cànon sobre la deposició de residus de la construcció.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatub recirculació		0,300	0,300	0,300	3,000	0,081	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,081

4	K8B0000T	m2	Segellat de pas de canonada amb morter de reparació estructural d'alta resistència a ambients corrossius, reforçat amb fibres i de baixa retracció, classe R4 de la UNE-EN 1504-3, segons criteri de la D.F.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passatub recirculació		0,300	0,300		3,000	0,270	C#*D#*E#*F#
2	tubs		-,031			3,000	-,093	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,177

Obra	01	MILLORES_RENOV.CAN.PURGA,FLOTANTS I RECIRCULACIÓ I REM
Capítol	01	ACTUACIÓ ARQUETA RECIRCULACIÓ
Subcapítol	02	EQUIPS, CONDUCCIONS I VALVULERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GF41U110	kg	Canonada d'acer inoxidable A-316L en caldereria per a pericons i estacions de bombeig, inclòs col·locació i suports d'acer inoxidable

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canonada+suports		390,000				390,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 390,000

2	GNZ116GT	u	Carret extensible de desmuntatge tipus Belgicast BC-06-11 o similar, amb brides i virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntada a la canonada inclòs juntes estanques i cargoleria, provada.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3	GN1216GT	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta manual amb tancament elàstic i embreada tipus Belgicast BV.05.47 F4 o equivalent DN 200 mm; PN 1.6 MPa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruïdes i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb lletia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, muntada a la canonada inclòs juntes estanques i cargoleria, provada. Muntada en pericó de canalització soterrada.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4	GN14U20T	u	Vàlvula de retenció tipus CLASAR de disc concèntric o similar, DN 200 mm, PN 16, muntada a la canonada inclòs juntes estanques i cargoleria, provada.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5	GF4BU0B0	u	Subministrament i col·locació de brida plana d'acer inoxidable A-316-L de DN200 PN16, inclosa part proporcional de cargols				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

6	GF4BU0E0	u	Subministrament i col·locació de brida plana d'acer inoxidable A-316-L de DN250 PN16, inclosa part proporcional de cargols				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000