CAPÍTOL 1 - TREBALLS PREVIS

CODI	UTS	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT
1.1	M	Corte de pavimento existente con cortadora de disco de diamante.	55
1.2	M2	Demolición de pavimento asfáltico/hormigón existente de 20 cm de espesor, con medios mecánicos y acopio de escombros a los bordes.	47,41
1.3	M3	Excavación mecánica en zanja, con retroexcavadora y extracción de tierras a los bordes, incluso entibación. Sin considerar la existencia de agua ni terreno en roca en la excavación.	77,528
1.4	P.A.	Cata en arqueta existente para conocer estado real mediante excavación por medios manuales.	2

CAPÍTOL 2 - OBRES

CODI	UTS	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT
2.1	U.D.	Formación de pasamuros en muro de salida de arqueta-entrada pozo de registro mediante taladro y grupo electrógeno, incluso posterior sellado de junta, en ambas caras del muro.	3
2.2	M3	Carga de tierras y escombros sobrantes sobre camión y transporte a vertedero autorizado.	65,252
2.3	T.M.	Tasas de vertido de tierras y escombros en vertedero autorizado.	92,675
2.4	M2	Compactación del fondo de la excavación mediante medios mecánicos.	2,475
2.5	M3	Hormigón de limpieza.	0,253
2.6	M2	Solera de hormigón armado HA-25 de espesor 20 cm en base de arqueta.	2,475
2.7	M3	Formación de muros de hormigón armado HA-25 de espesor 25 cm con encofrado a dos caras, incluso pates para acceso a interior de arqueta.	3,96
2.8	M3	Suministro, vertido y extendido de arena sauló o cantera en base de tubería con espesor de 15 cm y posterior relleno de 15 cm por encima de la generatriz del tubo.	8,954

2.9	M	Suministro y colocación de tubería de PE de ø200 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m ² , incluso uniones por junta elástica, codo y válvula.	11
2.10	M	Suministro y colocación de tubería de PE de ø400 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m ² , incluso uniones por junta elástica y válvula.	8,25
2.11	M	Suministro y colocación de tubería de PE de ø300 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m ² , incluso uniones por junta elástica.	3,85
2.12	M3	Relleno, extendido y compactado de tierras procedentes de la excavación.	48,807
2.13	M3	Relleno, extendido y compactado de zahorras mediante bandeja vibradora.	14,08
2.14	M2	Reposición de pavimento de hormigón de 20 cm de espesor, HA-25, incluso vertido, extendido y vibrado, acabado de regle vibratorio/fratasado.	4,675
2.15	M2	Reposición de pavimento de hormigón de 15 cm de espesor, HA-25, en calzada incluso vertido, extendido y vibrado, acabado de regle vibratorio/fratasado.	47,41
2.16	M2	Pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor en capa de rodadura , incluso extendido de riego de adherencia.	43,285
2.17	U.D.	Losa de hormigón armada HA-30 en arqueta de 1,50x1,50x0,30 m, así como cerco metálico y tapa registrable de HA.	1
2.18	M	Suministro y colocación de bordillo de hormigón en acera.	3,52
2.19	P.A.	Señalización y vallado de la obra mediante vallas de obra y linternas intermitentes, señales de tráfico y formación de pasos con chapas para vehículos.	1
2.20	P.A.	Seguridad y Salud.	1