



OBRES DE MILLORA A EXECUTAR AL  
SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LA  
CIUTAT DE TARRAGONA

MILLORES  
LOT 19: CASETA GRUP ELECTROGEN 316  
E.B. LLARGA

DOC.1: MEMÒRIA



S I M O N   I   B L A N C O   S L P



---

**DOCUMENT NÚM 1**  
**MEMORIA**

---



## ÍNDEX

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. OBJECTE DEL DOCUMENT .....  | 1 |
| 2. MILLORES .....              | 1 |
| 2.1 DESCRIPCIÓ MILLORA 1 ..... | 1 |
| 2.2 DESCRIPCIÓ MILLORA 2 ..... | 1 |
| 3. CONDICIONS GENERALS .....   | 1 |



## **1. OBJECTE DEL DOCUMENT**

L'objecte del present Projecte és la definició de possibles millores a incloure pels ofertants a executar dintre de les obres d'execució del Projecte del Lot 19 de Caseta grup electrogen 316 E.B. Llarga, dintre de les Obres de millora a executar al Sanejament en alta de la ciutat de Tarragona.

## **2. MILLORES**

### **2.1 DESCRIPCIÓ MILLORA 1**

Es contempla un acabat de millor qualitat paisatgística per als alçats de la caseta d'allotjament del grup electrogen i del dipòsit de clorur fèrric de l'EB Llarga.

Actualment l'acabat previst és amb pintura. Es preveu una millora d'aquest acabat amb taules de fusta tractada per a exteriors amb unió encadellada de 15 mm de gruix.

Les mides de façanes estan reflexats al plànol 1.2 del Projecte executiu. 25 punts

### **2.2 DESCRIPCIÓ MILLORA 2**

Es contempla una millora de qualitat paisatgística per als alçats de la caseta adjacent a la caseta contemplada a la millora 1 i amb usos elèctrics.

Actualment l'acabat previst és obra vista. Es preveu una millora d'aquest acabat amb taules de fusta tractada per a exteriors amb unió encadellada de 15 mm de gruix. No es folraran les portes d'accés. Als tancaments d'unio entre casetes es rematarà superiorment amb remat de xapa inoxidable AISI 316.

Les mides de façanes estan reflexats al plànol 1.2 del Projecte executiu. 20 punts

## **3. CONDICIONS GENERALS**

Seran d'aplicació per a l'execució d'aquesta millora totes les condicions referides per al Projecte executiu del lot (Control de qualitat, gestió de residus, durada de les obres, Plec de Condicions, Estudi Seguretat i Salut, ...).